

MUNICÍPIO: Bento Gonçalves

A. VISITA A OBRA EM EXECUÇÃO

Recurso: PAC 1 – FGTS – CAIXA 2009

Investimento: R\$ 9.267.140,00

Contrato: TC 267/17 – FAST Indústria e Comércio Ltda.

Objeto: Contratação de empresa que forneça, construa, instale, opere, monitore e preste treinamento operacional de uma Estação de Tratamento Pré-fabricada para Esgoto Sanitário.

População beneficiada: Em início de plano, conforme estimativas do projeto, 15.463 habitantes e ao final deste será de 24.919 habitantes.

Situação: Obra em andamento.

Pré-operação inicia em março/19 e a previsão de término para 24/10/2019

Os Bairros atendidos pelo Barracão: partes de Santa Marta, Santo Antônio, Imigrante, Fenavinho (Sempre em partes).

B. OUTRAS AÇÕES DA CORSAN EM BENTO GONÇALVES

1. EM CONTRATAÇÃO

Recurso: PAC 1 – FGTS – CAIXA 2009

Investimento: R\$ 2.372.475,96

Contrato: TC 193/18 - NCM Construções Eireli – ME.

Objeto: Execução da Linha de Recalque da EEB BR 1.1, do Emissário da ETE Barracão e dos Remanescentes da EEB BR 1.1, e Emissário Final da ETE.

Prazo de Execução: 6 meses após o início das obras.

2. LICITAÇÃO EM ANDAMENTO

Recurso: PRÓPRIO DA COMPANHIA

Investimento: R\$ 1.160.410,41

Licitação: RO 056/2018

Objeto: Urbanização ETE Barracão no município de Bento Gonçalves.

Abertura: 22/11/2018 às 10h

Situação: Em julgamento

3. LANÇAMENTO DE EDITAL

Recurso: PRÓPRIO DA COMPANHIA

Investimento: R\$ 4.188.994,77

Objeto: Execução das Obras da Estação de Bombeamento de Água Bruta no Arroio Burati no município de Bento Gonçalves.

Previsão de licitação: Dezembro/18

4. OBRAS A LICITAR

Recurso: PAC 2 – BNDES – G1

Investimento: R\$ 48.989.502,28

Objeto: Redes Coletora Bacia do Burati, 5 EBEs e ETE 160 L/s.

Previsão de licitação: 2019/1

5. PLEITO DE RECURSOS

Pleito de Recursos junto ao BID para Execução do Sistema Integrado da Serra, composto pelos municípios de Bento Gonçalves, Farroupilha, Carlos Barbosa e Garibaldi.

Investimento total no Sistema: R\$ 100.717.551,50

Para Bento Gonçalves o Sistema proposto para Bento Gonçalves mantém a estrutura existente do manancial Reservatório São Miguel, o qual regulariza as descargas do arroio Burati para 400 l/s. Esta vazão regularizada é captada em barramento de nível (barragem do Moinho) onde está localizada a EAB BT que aduz água até a EAB Barracão e desta para a ETA Barracão. A complementação de vazão pela impossibilidade de ampliação das estruturas existentes será através de novas unidades com captação no rio das Antas, elevatórias e adutoras de água bruta, estação de tratamento de água, elevatória e adutora de água tratada e reservatório ao lado da ETA Barracão com capacidade 1.000 l/s.

A ETA Antas será responsável também pela complementação de vazão da cidade de Farroupilha (200 l/s) e adução de água para abastecimento de Garibaldi (250 l/s) e Carlos Barbosa (150 l/s). A complementação de vazão ou abastecimento destas cidades será através de elevatórias e adutoras de água tratada.

Investimento em Bento Gonçalves: R\$ 16.865.012,50

INVESTIMENTO TOTAL EM BENTO GONÇALVES – R\$ 82.843.535,92